# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/TRANSPORTE/ESCAVAÇÃO | | | | | R$ 6.409,48 |
| 1.1 | 04.03.205 | EMLURB - JUL/2018 | REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NÃO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS | UND | 3,00 | R$ 300,00 | R$ 364,59 | R$ 1.093,77 |
| 1.2 | 04.02.150 | EMLURB - JUL/2018 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60M | M³ | 3,69 | R$ 49,05 | R$ 59,61 | R$ 219,96 |
| 1.3 | 03.01.042 | EMLURB - JUL/2018 | DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE | M² | 94,55 | R$ 7,86 | R$ 9,55 | R$ 902,95 |
| 1.4 | 03.01.150 | EMLURB - JUL/2018 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO. | M³ | 5,67 | R$ 18,47 | R$ 22,45 | R$ 127,29 |
| 1.5 | 03.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | M² | 90,00 | R$ 3,93 | R$ 4,78 | R$ 430,20 |
| 1.6 | 03.02.030 | EMLURB - JUL/2018 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO. | M² | 90,00 | R$ 5,65 | R$ 6,29 | R$ 566,10 |
| 1.7 | 04.02.120 | EMLURB - JUL/2018 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. | M³ | 36,00 | R$ 34,58 | R$ 42,03 | R$ 1.513,08 |
| 1.8 | 05.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 36,00 | R$ 34,58 | R$ 42,03 | R$ 1.513,08 |
| 1.9 | 05.02.030 | EMLURB - JUL/2018 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO DO TERRENO | M³ | 15,00 | R$ 2,36 | R$ 2,87 | R$ 43,05 |
| 2.0 | | | ALVENARIA / DIVISÓRIAS | | | | | R$ 7.438,88 |
| 2.1 | 07.01.155 | EMLURB - JUL/2018 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | 22,80 | R$ 50,10 | R$ 60,89 | R$ 1.388,29 |
| 2.2 | 07.01.185 | EMLURB - JUL/2018 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 24,69 | R$ 90,06 | R$ 109,47 | R$ 2.702,81 |
| 2.3 | 07.04.010 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO AL1 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA. | M2 | 18,28 | R$ 96,24 | R$ 116,96 | R$ 2.138,03 |
| 2.4 | 07.04.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0,80X 2,10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS. | UND | 3,00 | R$ 331,81 | R$ 403,25 | R$ 1.209,75 |
| 3.0 | | | ESQUADRIAS | | | | | R$ 46.003,97 |
| 3.1 | 09.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS. | M² | 23,36 | R$ 335,90 | R$ 408,10 | R$ 9.533,22 |
| 3.2 | 91306 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015 | UNID. | 14,00 | R$ 75,11 | R$ 91,28 | R$ 1.277,92 |
| 3.3 | 12234 | ORSE - DEZ / 2019 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUANICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 4,62 | R$ 348,87 | R$ 423,98 | R$ 1.958,79 |
| 3.4 | 1816 | ORSE - DEZ / 2019 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M² | 32,64 | R$ 180,00 | R$ 218,75 | R$ 7.140,00 |
| 3.5 | 10.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO | M² | 20,00 | R$ 122,11 | R$ 148,40 | R$ 2.968,00 |
| 3.6 | 3467 | ORSE - DEZ / 2019 | ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA MODULAR, EM PERFIS RETANGULARES 30 X 50 X 3MM, INCLUSIVE, 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO | KG | 1.748,00 | R$ 10,89 | R$ 13,23 | R$ 23.128,04 |
| 4.0 | | | REVESTIMENTO / PISO | | | | | R$ 21.156,10 |
| 4.1 | 11.06.052 | EMLURB - JUL/2018 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M² | 13,49 | R$ 38,49 | R$ 46,78 | R$ 631,08 |
| 4.2 | 11.02.010 | EMLURB - JUL/2018 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. | M² | 94,98 | R$ 9,14 | R$ 11,11 | R$ 1.055,23 |
| 4.3 | 11.03.070 | EMLURB - JUL/2018 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 94,98 | R$ 33,90 | R$ 41,20 | R$ 3.913,18 |
| 4.4 | 13.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8. | M² | 122,20 | R$ 66,44 | R$ 80,74 | R$ 9.866,43 |
| 4.5 | 13.03.010 | EMLURB - JUL/2018 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | M² | 107,40 | R$ 43,61 | R$ 53,00 | R$ 5.692,20 |
| 5.0 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | R$ 108.961,07 |
| | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | |
| 5.1 | 19.07.360 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF 1416, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXA CAO. | UNID. | 27,00 | R$ 81,03 | R$ 98,48 | R$ 2.658,96 |
| 5.2 | 19.07.390 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF 1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,IN CLUSIVE FIXACAO | UNID. | 46,00 | R$ 98,98 | R$ 120,29 | R$ 5.533,34 |
| 5.3 | 19.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 126,00 | R$ 66,07 | R$ 80,29 | R$ 10.116,54 |
| | | | INSTALAÇÕES ESGOTOS | | | | | |
| 5.4 | 19.01.040 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 49,00 | R$ 84,66 | R$ 102,89 | R$ 5.041,61 |
| 5.5 | 19.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 54,00 | R$ 94,27 | R$ 114,57 | R$ 6.186,78 |
| 5.6 | 19.01.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 72,00 | R$ 90,25 | R$ 109,68 | R$ 7.896,96 |
| 5.7 | 19.03.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS. | M | 122,00 | R$ 29,33 | R$ 35,64 | R$ 4.348,08 |
| | | | LOUÇAS SANITÁRIAS | | | | | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 19.07.020 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 30,00 | R$ 377,57 | R$ 456,86 | R$ 13.765,80 |
| 5.9 | 19.07.030 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACES SORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 72,00 | R$ 161,22 | R$ 195,93 | R$ 14.106,96 |
| 5.10 | 19.07.031 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBU - TIR. OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 3,00 | R$ 133,51 | R$ 162,25 | R$ 486,75 |
| 5.11 | 19.07.092 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDA DE PARA ROLO DE 300 A 500M, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 70,00 | R$ 98,57 | R$ 119,79 | R$ 8.385,30 |
| 5.12 | 19.07.094 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENI CO DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDADE PARA ROLO DE 300M,INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 27,00 | R$ 98,57 | R$ 119,79 | R$ 3.234,33 |
| 5.13 | 19.07.100 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0.15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 9,00 | R$ 283,29 | R$ 344,28 | R$ 3.098,52 |
| 5.14 | 19.07.566 | EMLURB - JUL/2018 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MES MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | UND | 4,00 | R$ 655,63 | R$ 796,79 | R$ 3.187,16 |
| 5.15 | 19.07.180 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULACAO, DIA METRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO,REF. C 1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 26,00 | R$ 135,70 | R$ 164,92 | R$ 4.287,92 |
| 5.16 | 19.07.240 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGIS TRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 3,00 | R$ 290,93 | R$ 353,57 | R$ 1.060,71 |
| 5.17 | 19.07.260 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1159 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 61,00 | R$ 110,11 | R$ 133,82 | R$ 8.163,02 |
| 5.18 | 19.07.280 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1190 C-40 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 9,00 | R$ 120,11 | R$ 145,97 | R$ 1.313,73 |
| 5.19 | 19.07.072 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE PORTA SABONETE LIQUIDO,DE PAREDE, EM PLASTICO,CAP.1,5L,NA COR BRANCA, INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 70,00 | R$ 71,57 | R$ 86,98 | R$ 6.088,60 |
| 6.0 | | | PINTURA | | | | | R$ 88.960,59 |
| 6.1 | 16.03.020 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | M² | 1.207,45 | R$ 29,41 | R$ 35,74 | R$ 43.154,26 |
| 6.2 | 16.04.060 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS. | M² | 199,99 | R$ 41,41 | R$ 50,33 | R$ 9.562,20 |
| 6.3 | 16.04.080 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO. | M² | 235,26 | R$ 34,43 | R$ 41,84 | R$ 9.843,28 |
| 6.4 | 16.07.020 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO. | M² | 559,34 | R$ 38,84 | R$ 47,20 | R$ 26.400,85 |
| 7.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R$ 157.876,77 |
| 7.1 | 18.21.130 | EMLURB - JUL/2018 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR, COM PORTA,SEM BARRAMENTO, PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-12E,CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO | UND | 12,00 | R$ 109,68 | R$ 133,29 | R$ 1.599,48 |
| 7.2 | 18.21.120 | EMLURB - JUL/2018 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 13,00 | R$ 97,37 | R$ 118,33 | R$ 1.538,29 |
| 7.3 | 74130/001 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 93,00 | R$ 13,04 | R$ 15,85 | R$ 1.474,05 |
| 7.4 | 18.22.080 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4X4 POL., COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR P/ PINO CHATO E DISJ. TERMOMAGNETICO DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSORIO | PT | 37,00 | R$ 322,75 | R$ 392,24 | R$ 14.512,88 |
| 7.5 | 18.22.010 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO | PT | 206,00 | R$ 114,62 | R$ 139,30 | R$ 28.695,80 |
| 7.6 | 18.22.055 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 258,00 | R$ 174,22 | R$ 211,73 | R$ 54.628,34 |
| 7.7 | 18.22.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OUSIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | PT | 78,00 | R$ 97,52 | R$ 118,52 | R$ 9.244,56 |
| 7.8 | 18.22.030 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | PT | 17,00 | R$ 146,14 | R$ 180,03 | R$ 3.060,51 |
| 7.9 | 18.22.080 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA ( 2P + T ) 20 A PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | PT | 22,00 | R$ 322,75 | R$ 392,24 | R$ 8.629,28 |
| 7.10 | 18.22.090 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE LOGICA / TELEFONE PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGRE FLEX OU SIMILAR 4X2 OU POL, INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO | PT | 28,00 | R$ 162,81 | R$ 197,86 | R$ 5.540,08 |
| 7.11 | 18.19.050 | EMLURB - JUL/2018 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 10 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 250,00 | R$ 9,74 | R$ 11,84 | R$ 2.960,00 |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng. Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 18.19.080 | EMLURB - JUL/2018 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 200,00 | R$ 23,74 | R$ 28,85 | R$ 5.770,00 |
| 7.13 | 18.20.040 | EMLURB - JUL/2018 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UND | 3,00 | R$ 125,34 | R$ 152,33 | R$ 456,99 |
| 7.14 | 18.25.131 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLU SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO | UND | 155,00 | R$ 66,40 | R$ 80,70 | R$ 12.508,50 |
| 7.15 | 18.26.010 | EMLURB - JUL/2018 | ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL) | UND | 11,00 | R$ 103,15 | R$ 125,36 | R$ 1.378,96 |
| 7.16 | 8460 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16u X 450MM | UND | 2,00 | R$ 613,01 | R$ 744,99 | R$ 1.489,98 |
| 7.17 | 8681 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 05u X 350MM | UND | 1,00 | R$ 427,37 | R$ 519,38 | R$ 519,38 |
| 7.18 | 11230 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV01 | UND | 32,00 | R$ 20,60 | R$ 25,04 | R$ 801,28 |
| 7.19 | 11229 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV01 | UND | 3,00 | R$ 322,15 | R$ 391,51 | R$ 1.174,53 |
| 7.20 | 114481 | ORSE - DEZ / 2019 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS | UND | 3,00 | R$ 520,00 | R$ 631,98 | R$ 1.895,88 |
| 9.0 | | | FORRO | | | | | R$ 3.447,29 |
| 9.1 | 12.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA. | M² | 94,55 | R$ 30,00 | R$ 36,46 | R$ 3.447,29 |
| 9.0 | | | GRANITOS | | | | | R$ 1.921,51 |
| 9.1 | 15.01.020 | EMLURB - JUL/2018 | BALCAO DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL NA COR CINZA , APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRE- TO DE 3,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 1,00 | R$ 151,98 | R$ 184,70 | R$ 184,70 |
| 9.2 | 15.02.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL PO LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO | M² | 3,75 | R$ 300,00 | R$ 364,59 | R$ 1.367,21 |
| 9.3 | 15.02.050 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M² | 0,53 | R$ 330,00 | R$ 401,05 | R$ 212,56 |
| 9.4 | 15.02.060 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO | M | 1,05 | R$ 44,70 | R$ 54,32 | R$ 57,04 |
| 10.0 | | | COBERTA | | | | | R$ 15.251,47 |
| 10.1 | 7888 | ORSE - DEZ / 2019 | TELHA EM ALUMINIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, E = 0,5MM | M² | 225,48 | R$ 55,66 | R$ 67,64 | R$ 15.251,47 |
| 11.0 | | | GASES | | | | | R$ 59.942,65 |
| 11.2 | 92322 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 84,00 | R$ 61,54 | R$ 74,79 | R$ 6.282,36 |
| 11.3 | 92288 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_12/2015 | UND | 16,00 | R$ 16,67 | R$ 20,26 | R$ 324,16 |
| 11.4 | 92294 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LUVA EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 10,00 | R$ 10,29 | R$ 12,51 | R$ 125,10 |
| 11.5 | 92300 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TÊ EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2,00 | R$ 21,30 | R$ 25,89 | R$ 51,78 |
| 11.6 | 92289 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | COTOVELO EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALAÇÃO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 150,00 | R$ 28,79 | R$ 34,99 | R$ 5.248,50 |
| 11.7 | 92295 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LUVA EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UND | 50,00 | R$ 18,76 | R$ 22,80 | R$ 1.140,00 |
| 11.8 | 92301 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TÊ EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2,00 | R$ 40,90 | R$ 49,71 | R$ 99,42 |
| 11.9 | 97337 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 263,00 | R$ 88,25 | R$ 107,25 | R$ 28.206,75 |
| 11.10 | 11751 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF. 1552-B) | UND | 171,00 | R$ 89,85 | R$ 107,98 | R$ 18.464,58 |
| 12.0 | | | LIMPEZA | | | | | R$ 2.218,32 |
| 12.1 | 99803 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 1.186,27 | R$ 1,54 | R$ 1,87 | R$ 2.218,32 |
| | | | | | | | | R$ - |
| PREÇO TOTAL COM BDI ( INCLUSO) ==========> | | | | | | | | R$ 519.490,10 |

*VALOR POR EXTENSO: ( QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)*

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNINDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/TRANSPORTE/ESCAVAÇÃO | | | | | R$ 6.099,48 |
| 1.1 | 04.03.205 | EMLURB - JUL/2018 | REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INLCUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS | UND | 3,00 | R$ 300,00 | R$ 372,00 | R$ 1.116,00 |
| 1.2 | 04.02.150 | EMLURB - JUL/2018 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60M | M³ | 3,69 | R$ 44,05 | R$ 54,62 | R$ 201,55 |
| 1.3 | 03.01.042 | EMLURB - JUL/2018 | DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE | M² | 94,55 | R$ 7,06 | R$ 8,75 | R$ 827,31 |
| 1.4 | 03.01.150 | EMLURB - JUL/2018 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO | M² | 5,67 | R$ 16,55 | R$ 20,52 | R$ 116,35 |
| 1.5 | 03.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | M² | 90,00 | R$ 3,53 | R$ 4,38 | R$ 394,20 |
| 1.6 | 03.02.090 | EMLURB - JUL/2018 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO. | M² | 90,00 | R$ 5,65 | R$ 7,01 | R$ 630,90 |
| 1.7 | 04.02.120 | EMLURB - JUL/2018 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. | M³ | 36,00 | R$ 31,06 | R$ 38,51 | R$ 1.386,36 |
| 1.8 | 05.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 36,00 | R$ 31,06 | R$ 38,51 | R$ 1.386,36 |
| 1.9 | 05.02.030 | EMLURB - JUL/2018 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO DO TERRENO. | M³ | 15,00 | R$ 2,12 | R$ 2,63 | R$ 39,45 |
| 2.0 | | | ALVENARIA / DIVISÓRIAS | | | | | R$ 7.262,43 |
| 2.1 | 07.01.155 | EMLURB - JUL/2018 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ. | M² | 22,60 | R$ 46,38 | R$ 57,51 | R$ 1.311,23 |
| 2.2 | 07.01.185 | EMLURB - JUL/2018 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 24,69 | R$ 84,10 | R$ 104,28 | R$ 2.574,67 |
| 2.3 | 07.04.010 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO AL1 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA. | M² | 18,26 | R$ 95,06 | R$ 117,87 | R$ 2.154,66 |
| 2.4 | 07.04.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0,80X 2,10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS. | UND | 3,00 | R$ 328,46 | R$ 407,29 | R$ 1.221,87 |
| 3.0 | | | ESQUADRIAS | | | | | R$ 46.474,73 |
| 3.1 | 09.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS | M² | 23,36 | R$ 324,31 | R$ 402,14 | R$ 9.393,99 |
| 3.2 | 91306 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 14,00 | R$ 73,00 | R$ 90,52 | R$ 1.267,28 |
| 3.3 | 12234 | ORSE - DEZ / 2019 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUANICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 4,62 | R$ 348,87 | R$ 432,60 | R$ 1.998,61 |
| 3.4 | 1816 | ORSE - DEZ / 2019 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | M² | 32,64 | R$ 180,00 | R$ 223,20 | R$ 7.285,25 |
| 3.5 | 10.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO | M² | 20,00 | R$ 118,21 | R$ 146,58 | R$ 2.931,60 |
| 3.6 | 3467 | ORSE - DEZ / 2019 | ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA MODULAR, EM PERFIS RETANGULARES 30 X 50 X 3MM, INLCUSIVE. 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO | KG | 1.748,00 | R$ 10,89 | R$ 13,50 | R$ 23.598,00 |
| 4.0 | | | REVESTIMENTO / PISO | | | | | R$ 19.913,45 |
| 4.1 | 11.06.052 | EMLURB - JUL/2018 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M² | 13,49 | R$ 37,15 | R$ 46,07 | R$ 621,48 |
| 4.2 | 11.02.010 | EMLURB - JUL/2018 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3. | M² | 94,98 | R$ 8,32 | R$ 10,32 | R$ 980,19 |
| 4.3 | 11.03.070 | EMLURB - JUL/2018 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 94,98 | R$ 31,41 | R$ 38,95 | R$ 3.699,47 |
| 4.4 | 13.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8. | M³ | 122,20 | R$ 61,65 | R$ 76,45 | R$ 9.342,19 |
| 4.5 | 13.03.010 | EMLURB - JUL/2018 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO. | M² | 107,40 | R$ 39,57 | R$ 49,07 | R$ 5.270,12 |
| 5.0 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | R$ 107.317,56 |
| | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | |
| 5.1 | 19.07.360 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXA CAO. | UNID | 27,00 | R$ 78,76 | R$ 97,66 | R$ 2.636,82 |
| 5.2 | 19.07.390 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA DIAMETRO DE 3/4 POL.,IN CLUSIVE FIXACAO | UNID. | 46,00 | R$ 96,71 | R$ 119,92 | R$ 5.516,32 |
| 5.3 | 19.02.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 126,00 | R$ 61,50 | R$ 76,26 | R$ 9.608,76 |
| | | | INSTALAÇÕES ESGOTOS | | | | | |
| 5.4 | 19.01.040 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 49,00 | R$ 79,82 | R$ 98,98 | R$ 4.850,02 |
| 5.5 | 19.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 54,00 | R$ 89,43 | R$ 110,89 | R$ 5.986,06 |
| 5.6 | 19.01.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | PT | 72,00 | R$ 84,15 | R$ 104,35 | R$ 7.513,20 |
| 5.7 | 19.03.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM 100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS. | M | 122,00 | R$ 27,41 | R$ 33,99 | R$ 4.146,78 |
| | | | LOUÇAS SANITÁRIAS | | | | | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng. Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNINDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 19.07.020 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 30,00 | R$ 368,27 | R$ 456,65 | R$ 13.699,50 |
| 5.9 | 19.07.030 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACES SORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 72,00 | R$ 157,24 | R$ 194,96 | R$ 14.037,56 |
| 5.10 | 19.07.031 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBU - TIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 3,00 | R$ 129,53 | R$ 160,62 | R$ 481,86 |
| 5.11 | 19.07.092 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDA DE PARA ROLO DE 300 A 500M, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 70,00 | R$ 96,71 | R$ 119,92 | R$ 8.394,40 |
| 5.12 | 19.07.094 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENI CO DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDADE PARA ROLO DE 300M,INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 27,00 | R$ 96,71 | R$ 119,92 | R$ 3.237,84 |
| 5.13 | 19.07.100 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | CJ | 9,00 | R$ 276,41 | R$ 342,75 | R$ 3.084,75 |
| 5.14 | 19.07.566 | EMLURB - JUL/2018 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MES MA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | UND | 4,00 | R$ 625,87 | R$ 776,08 | R$ 3.104,32 |
| 5.15 | 19.07.180 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULACAO, DIA METRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO,REF. C.1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 26,00 | R$ 134,58 | R$ 166,88 | R$ 4.338,88 |
| 5.16 | 19.07.240 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGIS TRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 3,00 | R$ 283,49 | R$ 351,53 | R$ 1.054,59 |
| 5.17 | 19.07.260 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1158 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | UND | 61,00 | R$ 108,99 | R$ 135,15 | R$ 8.244,15 |
| 5.18 | 19.07.280 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM 1/2" REF. 1190 C.40 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 9,00 | R$ 118,99 | R$ 147,55 | R$ 1.327,95 |
| 5.19 | 19.07.072 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE PORTA SABONETE LIQUIDO,DE PAREDE, EM PLASTICO,CAP.1,5L,NA COR BRANCA, INCLUSIVE FIXACAO. | UND | 70,00 | R$ 69,71 | R$ 86,44 | R$ 6.050,80 |
| 6.0 | | | PINTURA | | | | | R$ 83.478,48 |
| 6.1 | 16.03.020 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | M² | 1.207,45 | R$ 26,86 | R$ 33,31 | R$ 40.220,16 |
| 6.2 | 16.04.060 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS. | M² | 189,99 | R$ 38,78 | R$ 48,09 | R$ 9.136,62 |
| 6.3 | 16.04.080 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO. | M² | 235,26 | R$ 31,45 | R$ 39,00 | R$ 9.175,14 |
| 6.4 | 16.07.020 | EMLURB - JUL/2018 | PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO. | M² | 559,34 | R$ 35,97 | R$ 44,60 | R$ 24.946,56 |
| 7.0 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R$ 149.731,29 |
| 7.1 | 18.21.130 | EMLURB - JUL/2018 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR, COM PORTA,SEM BARRAMENTO, PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF.CDEC-12E,CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 12,00 | R$ 102,24 | R$ 126,78 | R$ 1.521,36 |
| 7.2 | 18.21.120 | EMLURB - JUL/2018 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 13,00 | R$ 89,93 | R$ 111,51 | R$ 1.449,63 |
| 7.3 | 74130/001 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 93,00 | R$ 12,78 | R$ 15,85 | R$ 1.474,05 |
| 7.4 | 18.22.080 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4X4 POL., COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR P/ PINO CHATO E DISJ. TERMOMAGNETICO DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSORIO. | UNID. | 37,00 | R$ 299,35 | R$ 371,19 | R$ 13.734,03 |
| 7.5 | 18.22.010 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO | UNID. | 206,00 | R$ 104,95 | R$ 130,14 | R$ 26.808,84 |
| 7.6 | 18.22.055 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS. ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UNID. | 258,00 | R$ 160,56 | R$ 199,09 | R$ 51.365,22 |
| 7.7 | 18.22.020 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OUSIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | UNID. | 78,00 | R$ 89,45 | R$ 110,92 | R$ 8.651,76 |
| 7.8 | 18.22.030 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | UNID. | 17,00 | R$ 136,27 | R$ 168,97 | R$ 2.872,49 |
| 7.9 | 18.22.080 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE TOMADA ( 2P + T ) 20 A PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID. | 22,00 | R$ 299,35 | R$ 371,19 | R$ 8.166,18 |
| 7.10 | 18.22.090 | EMLURB - JUL/2018 | PONTO DE LOGICA / TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGRE FLEX OU SIMILAR 4X2 OU POL, INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO | PT | 28,00 | R$ 149,64 | R$ 185,55 | R$ 5.195,40 |
| 7.11 | 18.19.050 | EMLURB - JUL/2018 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 10 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 250,00 | R$ 9,22 | R$ 11,43 | R$ 2.857,50 |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

LOCAL: MATERNINDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: AVENIDA PAN NORDESTINA, 4215
BAIRRO: SANTA TEREZA
CIDADE: OLINDA-PE

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 18.19.080 | EMLURB - JUL/2018 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO. | M | 200,00 | R$ 22,97 | R$ 28,48 | R$ 5.696,00 |
| 7.13 | 18.20.040 | EMLURB - JUL/2018 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | UND | 3,00 | R$ 121,62 | R$ 150,81 | R$ 452,43 |
| 7.14 | 18.25.131 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM. INCLU SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO. | UND | 155,00 | R$ 63,42 | R$ 78,64 | R$ 12.189,20 |
| 7.15 | 18.26.010 | EMLURB - JUL/2018 | ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL). | UND | 11,00 | R$ 95,08 | R$ 117,90 | R$ 1.296,90 |
| 7.16 | 8460 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16u X 450MM | UND | 2,00 | R$ 613,01 | R$ 760,13 | R$ 1.520,26 |
| 7.17 | 8681 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 05u X 350MM | UND | 1,00 | R$ 427,37 | R$ 529,94 | R$ 529,94 |
| 7.18 | 11230 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 C/1,50M - REV01 | UND | 32,00 | R$ 20,60 | R$ 25,54 | R$ 817,28 |
| 7.19 | 11229 | ORSE - DEZ / 2019 | FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV01 | UND | 3,00 | R$ 322,15 | R$ 399,47 | R$ 1.198,41 |
| 7.20 | 114481 | ORSE - DEZ / 2019 | * SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS | UND | 3,00 | R$ 520,00 | R$ 644,80 | R$ 1.934,40 |
| 8.0 | | | FORRO | | | | | R$ 3.517,26 |
| 8.1 | 12.01.010 | EMLURB - JUL/2018 | FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRÉ-MOLDADA | M² | 94,55 | R$ 30,00 | R$ 37,20 | R$ 3.517,26 |
| 9.0 | | | GRANITOS | | | | | R$ 1.843,38 |
| 9.1 | 15.01.020 | EMLURB - JUL/2018 | BALCAO DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL NA COR CINZA , APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRE- TO DE 3,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 1,00 | R$ 139,76 | R$ 173,30 | R$ 173,30 |
| 9.2 | 15.02.040 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL PO LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA.IN CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M² | 3,75 | R$ 300,00 | R$ 372,00 | R$ 1.395,00 |
| 9.3 | 15.02.050 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M² | 0,53 | R$ 330,00 | R$ 409,20 | R$ 216,88 |
| 9.4 | 15.02.080 | EMLURB - JUL/2018 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | M | 1,05 | R$ 44,70 | R$ 55,43 | R$ 58,20 |
| 10.0 | | | COBERTA | | | | | R$ 15.562,63 |
| 10.1 | 7888 | ORSE - DEZ / 2019 | TELHA EM ALUMINIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, E = 0,5MM | M² | 225,48 | R$ 55,66 | R$ 69,02 | R$ 15.562,63 |
| 11.0 | | | GÁSES | | | | | R$ 60.712,30 |
| 11.2 | 92322 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | M | 84,00 | R$ 59,19 | R$ 73,40 | R$ 6.165,60 |
| 11.3 | 92288 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 16,00 | R$ 16,26 | R$ 20,16 | R$ 322,56 |
| 11.4 | 92294 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LUVA EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 10,00 | R$ 10,01 | R$ 12,41 | R$ 124,10 |
| 11.5 | 92300 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TÊ EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2,00 | R$ 20,75 | R$ 25,73 | R$ 51,46 |
| 11.6 | 92289 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | COTOVELO EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALAÇÃO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 150,00 | R$ 28,31 | R$ 35,10 | R$ 5.265,00 |
| 11.7 | 92295 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LUVA EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | UND | 50,00 | R$ 18,44 | R$ 22,87 | R$ 1.143,50 |
| 11.8 | 92301 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TÊ EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2,00 | R$ 40,25 | R$ 49,91 | R$ 99,82 |
| 11.9 | 97337 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 263,00 | R$ 88,01 | R$ 109,13 | R$ 28.701,19 |
| 11.10 | 11751 | SINAPI/PE INSUMOS - MAR / 2020 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UND | 171,00 | R$ 88,85 | R$ 110,17 | R$ 18.839,07 |
| 12.0 | | | LIMPEZA | | | | | R$ 2.028,53 |
| 12.1 | 99803 | SINAPI/PE - MAR / 2020 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 1.186,27 | R$ 1,38 | R$ 1,71 | R$ 2.028,53 |
| | | | | | | | | |
| PREÇO TOTAL COM BDI ( INCLUSO) ==========> | | | | | | | | R$ 503.940,51 |

*VALOR POR EXTENSO: ( QUINHENTOS E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)*

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

# HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

**REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE PARA LEITOS CORONAVÍRUS (COVID 19)**

**CIDADE: OLINDA-PE**

**DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Compr. | Largura | Proffalt | TAXA | QUANT. | TOTAL | UND. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | **DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/TRANSPORTE/ESCAVAÇÃO** | | | | | | | |
| 1.1 | 04.03.205 | REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INLCUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS. | | | | | | 3,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ITEM 1.5 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.2 | 04.02.150 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60M | | | | | | 3,69 | M³ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ITEM 1.5 | | | 0,03 | | 94,55 | 2,84 | |
| | | ITEM 1.7 | | | 0,15 | | 5,67 | 0,85 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.3 | 03.01.042 | DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE. | | | | | | 94,55 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 3,13 | 5,23 | | 0,10 | | 1,64 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 1,95 | 2,62 | | 0,10 | | 0,51 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 3,34 | 5,23 | | 0,10 | | 1,75 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 1,95 | 2,75 | | 0,10 | | 0,54 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 5,45 | 1,98 | | 0,10 | | 1,08 | |
| | | COPA | 4,00 | 1,80 | | 0,10 | | 0,72 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | 5,25 | 1,30 | | 0,10 | | 0,68 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | 5,55 | 1,00 | | 0,10 | | 0,56 | |
| | | WC MASCULINO | 1,60 | 3,70 | | 0,10 | | 0,59 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | 1,82 | 2,38 | | 0,10 | | 0,43 | |
| | | WC FEMININO | 1,67 | 3,70 | | 0,10 | | 0,62 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | 1,68 | 2,38 | | 0,10 | | 0,40 | |
| | | DML | 1,86 | 2,38 | | 0,10 | | 0,44 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 3,52 | 5,20 | | 0,10 | | 1,83 | |
| | | ENFERMARIA 02 | 3,28 | 5,20 | | 0,10 | | 1,71 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 1,98 | 2,70 | | 0,10 | | 0,53 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 3,25 | 5,21 | | 0,10 | | 1,69 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 1,98 | 2,70 | | 0,10 | | 0,53 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 3,15 | 5,27 | | 0,10 | | 1,66 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 1,96 | 2,72 | | 0,10 | | 0,53 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 3,43 | 5,27 | | 0,10 | | 1,81 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 1,96 | 2,72 | | 0,10 | | 0,53 | |
| | | ENFERMARIA 07 | 3,35 | 5,26 | | 0,10 | | 1,76 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | 1,88 | 2,73 | | 0,10 | | 0,51 | |
| | | ENFERMARIA 08 | 3,40 | 5,27 | | 0,10 | | 1,79 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | 1,88 | 2,73 | | 0,10 | | 0,51 | |
| | | ENFERMARIA 09 | 3,43 | 5,27 | | 0,10 | | 1,81 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | 1,98 | 2,75 | | 0,10 | | 0,54 | |
| | | ENFERMARIA 10 | 3,28 | 5,28 | | 0,10 | | 1,73 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | 1,98 | 2,75 | | 0,10 | | 0,54 | |
| | | CORREDOR | 27,00 | 2,00 | | 0,10 | | 5,40 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | DESCONTO ÁREA WC | 3,63 | 1,20 | | 1,00 | 6,00 | - 26,14 | |
| | | CORREDOR | 28,50 | 2,00 | | 0,10 | | 5,70 | |
| | | CORREDOR | 3,87 | 2,37 | | 0,10 | | 0,92 | |
| | | SAIDA CORREDOR | 1,78 | 3,55 | | 0,10 | | 0,63 | |
| | | VESTIARIO | 4,10 | 1,37 | | 0,10 | | 0,56 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 3,95 | 1,90 | | 0,10 | | 0,75 | |
| | | ROUPARIA | 1,80 | 0,97 | | 0,10 | | 0,17 | |
| | | DML | 1,80 | 2,80 | | 0,10 | | 0,50 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 4,90 | 3,96 | | 0,10 | | 1,94 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLÍNICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 5,50 | 2,91 | | 0,10 | | 1,60 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 2,86 | 2,91 | | 0,10 | | 0,83 | |
| | | DML | 1,87 | 1,49 | | 0,10 | | 0,28 | |
| | | CORREDOR | 31,10 | 3,00 | | 0,10 | | 9,33 | |
| | | COPA | 3,60 | 2,90 | | 0,10 | | 1,04 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 7,19 | 3,60 | | 0,10 | | 2,59 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | 1,87 | 3,60 | | 0,10 | | 0,67 | |
| | | ÁREA LIVRE | 6,87 | 3,60 | | 0,10 | | 2,47 | |
| | | HALL | 6,87 | 2,57 | | 0,10 | | 1,77 | |
| | | CORREDOR - HALL | 1,70 | 5,36 | | 0,10 | | 0,91 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 6,05 | 3,65 | | 0,10 | | 2,21 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 3,56 | 3,65 | | 0,10 | | 1,30 | |
| | | RECEPÇÃO | 8,62 | 6,17 | | 0,10 | | 5,32 | |
| | | RECEPÇÃO | 2,88 | 2,45 | | 0,10 | | 0,71 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | 2,40 | 1,92 | | 0,10 | | 0,46 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | 2,27 | 1,89 | | 0,10 | | 0,43 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | 2,27 | 1,95 | | 0,10 | | 0,44 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.4 | 03.01.150 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO | | | | | | 5,67 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | SAIDA CORREDOR | 1,20 | 2,10 | | | | 2,52 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 1,50 | 2,10 | | | | 3,15 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.5 | 03.02.020 | CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO. | | | | | | 90,00 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA | 20,00 | 4,50 | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.6 | 03.02.030 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO. | | | | | | 90,00 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA | 20,00 | 4,50 | | | | 90,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.7 | 04.02.120 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M. | | | | | | 36,00 | M³ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA | 20,00 | 4,50 | 0,40 | | | 36,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.8 | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO | | | | | | 36,00 | M³ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA | 20,00 | 4,50 | 0,40 | | | 36,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 1.9 | 05.02.030 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO DO TERRENO. | | | | | | 15,00 | M³ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA - BRITA CARRADA | 3,00 | 5,00 | | | | 15,00 | |
| **2.0** | | **ALVENARIA / DIVISÓRIAS** | | | | | | - | |
| 2.1 | 07.01.155 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | | | | | | 22,80 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA - PASSARELA | 2,30 | | 0,20 | | | 0,46 | |
| | | ÁREA EXTERNA - PASSARELA | 28,40 | | 0,20 | | | 5,68 | |
| | | ÁREA EXTERNA - PASSARELA | 14,60 | | 0,20 | | | 2,92 | |
| | | ÁREA EXTERNA - DESCIDA MORGUE | 37,00 | | 0,20 | | | 7,40 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | FECHAMENTO POSTO ENFERMARIA CLINICA | | 0,90 | 2,10 | | | 1,89 | |
| | | SAIDA CORREDOR - EXPURGO | | 1,78 | 2,50 | | | 4,45 | |
| | | | | | | | | - | |
| 2.2 | 07.01.165 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | | | | | | 24,69 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA - GRADIL | 2,30 | | 0,30 | | | 0,69 | |
| | | ÁREA EXTERNA - GRADIL | 28,40 | | 0,30 | | | 8,52 | |
| | | ÁREA EXTERNA - GRADIL | 14,60 | | 0,30 | | | 4,38 | |
| | | ÁREA EXTERNA - DESCIDA MORGUE | 37,00 | | 0,30 | | | 11,10 | |
| | | | | | | | | - | |
| 2.3 | 07.04.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO AL1 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA. | | | | | | 18,28 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | COPA | 2,00 | 3,00 | | | | 6,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 1,33 | 2,50 | | | | 3,33 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 1,20 | 2,50 | | | | 3,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 2,38 | 2,50 | | | | 5,95 | |
| | | | | | | | | - | |
| 2.4 | 07.04.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0,80X 2,10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS. | | | | | | 3,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | REPOUSP MÉDICO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| **3.0** | | **ESQUADRIAS** | | | | | | - | |
| 3.1 | 09.01.010 | ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS | | | | | | 23,36 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | WC MASCULINO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | WC FEMININO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A137413

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | DESCONTO ÁREA WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | CORREDOR | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | CORREDOR | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | SAIDA CORREDOR | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | VESTIÁRIO | | 0,70 | 2,10 | 0,20 | | 0,29 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,70 | 2,10 | 0,20 | | 0,29 | |
| | | ROUPARIA | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | EXPURGO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | COPA | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | 0,80 | 2,10 | 0,20 | | 0,34 | |
| | | | | | | | | - | |
| 3.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | | | | | | 14,00 | UNID |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 3.3 | 12234 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUANICAO/ALIZAR/VISTA | | | | | | 4,62 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | PORTA DE ENTRADA CORREDOR EXTERNO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | PORTA DE SAIDA CORREDOR EXTERNO | | 0,60 | 2,10 | | | 1,26 | |
| | | PORTA DE SAIDA CORREDOR EXTERNO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | | | | | | | - | |
| 3.4 | 1816 | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM | | | | | | 32,64 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | WC MASCULINO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | WC FEMININO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | DML | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng. Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | PREDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | DESCONTO ÁREA WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | CORREDOR | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | CORREDOR | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | SAÍDA CORREDOR | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | VESTIÁRIO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ROUPARIA | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | DML | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | PREDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | DML | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | COPA | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | 0,80 | 0,60 | | | 0,48 | |
| | | | | | | | | - | |
| 3.5 | 10.02.020 | VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO. | | | | | | 20,00 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 3.6 | 3467 | ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA MODULAR, EM PERFIS RETANGULARES 30 X 50 X 3MM, INLCUSIVE, 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO | | | | | | 1.748,00 | KG |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | CORREDOR EXTERNO | | | | | 1.748,00 | 1.748,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 4.0 | | **REVESTIMENTO / PISO** | | | | | | | |
| 4.1 | 11.06.052 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | | | | | | 13,49 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIAS | 4,35 | 3,10 | | | | 13,49 | |
| | | | | | | | | - | |
| 4.2 | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | | | | | | 94,98 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ITEM 2.1 | | | | 2,00 | 22,80 | 45,60 | |
| | | ITEM 2.2 | | | | 2,00 | 24,69 | 49,38 | |
| | | | | | | | | - | |
| 4.3 | 11.03.070 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | | | | | | 94,98 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ITEM 2.1 | | | | 2,00 | 22,80 | 45,60 | |
| | | ITEM 2.2 | | | | 2,00 | 24,69 | 49,38 | |
| | | | | | | | | - | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 13.01.010 | LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8 | | | | | | 122,20 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | DESCIDA MORGUE | 37,00 | 0,60 | | | | 22,20 | |
| | | RAMPA DE ENTRADA | 28,40 | 3,00 | | | | 85,20 | |
| | | AREA EXTERNA - DESCIDA MORGUE | 37,00 | 0,40 | | | | 14,80 | |
| | | | | | | | | - | |
| 4.5 | 13.03.010 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO. | | | | | | 107,40 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | DESCIDA MORGUE | 37,00 | 0,60 | | | | 22,20 | |
| | | RAMPA DE ENTRADA | 28,40 | 3,00 | | | | 85,20 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | |
| 5.1 | 19.07.360 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF 1416, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXA CAO. | | | | | | 27,00 | UNID. |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.2 | 19.07.390 | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF 1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL.,IN CLUSIVE FIXACAO | | | | | | 46,00 | UNID. |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Enº Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.3 | 19.02.020 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | | | | | | 126,00 | PT |
| | | | | | | | | - | |
| | | PREDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PREDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | VESTIÁRIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.4 | 19.01.040 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | | | | | | 49,00 | PT |
| | | | | | | | | - | |
| | | PREDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PREDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.5 | 19.01.010 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | | | | | | 54,00 | PT |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.6 | 19.01.020 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | | | | | | 72,00 | PT |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | VESTIÁRIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Enga Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.7 | 19.03.040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS. | | | | | | 122,00 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | DESCIDA ÁGUA PLUVIAL | 7,50 | | | | | - | |
| | | ENCAMINHAMENTO TUBOS | 50,00 | | | | 4,00 | 30,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | 50,00 | |
| | | ENCAMINHAMENTO TUBOS | 42,00 | | | | | - | |
| | | | | | | | | 42,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.8 | 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | 30,00 | CJ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | | - | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | | - | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.9 | 19.07.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACES SORIOS CORRESPONDENTES. | | | | | | | 72,00 | CJ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UIT 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | VESTIÁRIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A137413

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.10 | 19.07.031 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBU - TIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA,CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES | | | | | | 3,00 | CJ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINCA | | | | | | - | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.11 | 19.07.092 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDA DE PARA ROLO DE 300 A 500M, INCLUSIVE FIXACAO | | | | | | 70,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 19.07.094 | FORNECIMENTO DE DISPENSER PORTA PAPEL HIGIENICO DE PAREDE,EM PLASTICO,COR BRANCA,COM CAPACIDADE PARA ROLO DE 300M,INCLUSIVE FIXACAO. | | | | | | 27,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.13 | 19.07.100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES. | | | | | | 9,00 | CJ |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.14 | 19.07.566 | INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | | | | | | 4,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.15 | 19.07.180 | FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM ARTICULACAO, DIAMETRO DE 1/2 POL. COM ACABAMENTO CROMADO,REF. C 1991-FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | | | | | | 26,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.16 | 19.07.240 | FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, HYDRA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO | | | | | | 3,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |

Jeneide Andrade Santos
Arquiteta e Eng. Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 | 19.07.260 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA DIAMETRO 1/2", REF. 1159 C-39, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | | | | | | 61,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.18 | 19.07.280 | FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF 1190 C-40 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO. | | | | | | 9,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 5.19 | 19.07.072 | FORNECIMENTO DE PORTA SABONETE LIQUIDO,DE PAREDE, EM PLASTICO,CAP.1,5L NA COR BRANCA, INCLUSIVE FIXACAO. | | | | | | 70,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | VESTIÁRIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIÁRIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 6.0 | | **PINTURA** | | | | | | - | |
| 6.1 | 16.03.020 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | | | | | | 1.207,45 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 3,13 | 5,23 | | | | 16,37 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 1,95 | 2,62 | | | | 5,11 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 3,34 | 5,23 | | | | 17,47 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 1,96 | 2,75 | | | | 5,36 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 5,45 | 1,98 | | | | 10,79 | |
| | | COPA | 4,00 | 1,80 | | | | 7,20 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | 5,25 | 1,30 | | | | 6,83 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | 5,55 | 1,00 | | | | 5,55 | |
| | | WC MASCULINO | 1,60 | 3,70 | | | | 5,92 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | 1,82 | 2,38 | | | | 4,33 | |
| | | WC FEMININO | 1,67 | 3,70 | | | | 6,18 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | 1,68 | 2,38 | | | | 4,00 | |
| | | DML | 1,86 | 2,38 | | | | 4,43 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 3,52 | 5,20 | | | | 18,30 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 3,28 | 5,20 | | | | 17,06 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 1,98 | 2,70 | | | | 5,35 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 3,25 | 5,21 | | | | 16,93 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 1,98 | 2,70 | | | | 5,35 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 3,15 | 5,27 | | | | 16,60 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 1,96 | 2,72 | | | | 5,33 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 3,43 | 5,27 | | | | 18,06 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 1,96 | 2,72 | | | | 5,33 | |
| | | ENFERMARIA 07 | 3,35 | 5,26 | | | | 17,62 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | 1,88 | 2,73 | | | | 5,13 | |
| | | ENFERMARIA 08 | 3,40 | 5,27 | | | | 17,92 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | 1,88 | 2,73 | | | | 5,13 | |
| | | ENFERMARIA 09 | 3,43 | 5,27 | | | | 18,08 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | 1,98 | 2,75 | | | | 5,45 | |
| | | ENFERMARIA 10 | 3,28 | 5,28 | | | | 17,32 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | 1,98 | 2,75 | | | | 5,45 | |
| | | CORREDOR | 27,00 | 2,00 | | | | 54,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | ENFERMARIA 03 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | ENFERMARIA 04 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | ENFERMARIA 05 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | ENFERMARIA 06 - TETO | 6,60 | 6,00 | | | | 39,60 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC - TETO | 3,63 | 2,70 | | | | 9,80 | |
| | | CORREDOR - TETO | 28,50 | 2,00 | | | | 57,00 | |
| | | CORREDOR - TETO | 3,87 | 2,37 | | | | 9,17 | |
| | | SAIDA CORREDOR - TETO | 1,78 | 3,55 | | | | 6,32 | |
| | | VESTIÁRIO - TETO | 4,10 | 1,37 | | | | 5,62 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - TETO | 3,95 | 1,90 | | | | 7,51 | |
| | | ROUPARIA - TETO | 1,80 | 0,97 | | | | 1,75 | |
| | | DML - TETO | 1,80 | 2,80 | | | | 5,04 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM - TETO | 4,90 | 3,96 | | | | 19,40 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | DML | 1,87 | 1,49 | | | | 2,79 | |
| | | CORREDOR | 31,10 | 3,00 | | | | 93,30 | |
| | | COPA | 3,60 | 2,90 | | | | 10,44 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 7,19 | 3,60 | | | | 25,88 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | 1,87 | 3,60 | | | | 6,73 | |
| | | ÁREA LIVRE | 6,87 | 3,60 | | | | 24,73 | |
| | | HALL | 6,87 | 2,57 | | | | 17,66 | |
| | | CORREDOR - HALL | 1,70 | 5,36 | | | | 9,11 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 6,05 | 3,65 | | | | 22,08 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 3,56 | 3,65 | | | | 12,99 | |
| | | RECEPÇÃO | 8,62 | 6,17 | | | | 53,19 | |
| | | RECEPÇÃO | 2,88 | 2,45 | | | | 7,06 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | 2,40 | 1,92 | | | | 4,61 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | 2,27 | 1,89 | | | | 4,29 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | 2,27 | 1,95 | | | | 4,43 | |
| | | | | | | | | - | |
| 6.2 | 16.04.060 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS. | | | | | | 189,99 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 02 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | HALL POSTO DE ENFERMAGEM - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | WC MASCULINO | | 0,60 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | WC MASCULINO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | WC FEMININO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | WC FEMININO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | 0,60 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | VESTIARIO FEMININO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | DML - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 06 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 07 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 08 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 09 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 10 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 02 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMARIA 06 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | VESTIÁRIO | | 0,70 | 2,10 | | | 1,47 | |
| | | VESTIÁRIO - GRADE | 4,90 | 0,25 | | | | 1,23 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,70 | 2,10 | | | 1,47 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - GRADE | 4,90 | 0,25 | | | | 1,23 | |
| | | ROUPARIA | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ROUPARIA - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | DML - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | EXPURGO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | EXPURGO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 06 - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | DML | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | DML - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | COPA | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | COPA - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO - GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | 0,80 | 2,10 | | | 1,68 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO GRADE | 5,00 | 0,25 | | | | 1,25 | |
| | | | | | | | | - | |
| 6.3 | 16.04.080 | PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO | | | | | | 235,26 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | CORREDOR EXTERNO | | 28,40 | 2,50 | 2,00 | | 142,00 | |
| | | CORREDOR EXTERNO | | 2,30 | 2,50 | 2,00 | | 11,50 | |
| | | CORREDOR EXTERNO | | 14,60 | 2,80 | 2,00 | | 81,76 | |
| 6.4 | 16.07.020 | PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO | | | | | | - 559,34 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ÁREA EXTERNA - GRADIL | 28,40 | 3,50 | | | | 99,40 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 6,60 | 6,00 | | 0,10 | | 3,96 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 3,63 | 2,70 | | 0,10 | | 0,98 | |
| | | DESCONTO ÁREA WC | 3,63 | 1,20 | | 1,00 | 6,00 | 26,14 | |
| | | CORREDOR | 28,50 | 2,00 | | 0,10 | | 5,70 | |
| | | CORREDOR | 3,87 | 2,37 | | 0,10 | | 0,92 | |
| | | SAIDA CORREDOR | 1,78 | 3,55 | | 0,10 | | 0,63 | |
| | | VESTIÁRIO | 4,10 | 1,37 | | 0,10 | | 0,56 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 3,95 | 1,90 | | 0,10 | | 0,75 | |
| | | ROUPARIA | 1,80 | 0,97 | | 0,10 | | 0,17 | |
| | | DML | 1,80 | 2,80 | | 0,10 | | 0,50 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 4,90 | 3,96 | | 0,10 | | 1,94 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 03 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 04 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 05 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | ENFERMARIA 06 | 5,50 | 2,91 | | | | 16,01 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | 2,86 | 2,91 | | | | 8,32 | |
| | | DML | 1,87 | 1,49 | | | | 2,79 | |
| | | CORREDOR | 31,10 | 3,00 | | | | 93,30 | |
| | | COPA | 3,60 | 3,00 | | | | 10,44 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | 7,19 | 3,60 | | | | 25,88 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | 1,87 | 3,60 | | | | 6,73 | |
| | | AREA LIVRE | 6,87 | 3,60 | | | | 24,73 | |
| | | HALL | 6,67 | 2,57 | | | | 17,66 | |
| | | CORREDOR - HALL | 1,70 | 5,36 | | | | 9,11 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 6,05 | 3,65 | | | | 22,08 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | 3,56 | 3,65 | | | | 12,99 | |
| | | RECEPÇÃO | 8,62 | 6,17 | | | | 53,19 | |
| | | RECEPÇÃO | 2,88 | 2,45 | | | | 7,06 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | 2,40 | 1,92 | | | | 4,61 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | 2,27 | 1,89 | | | | 4,29 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | 2,27 | 1,95 | | | | 4,43 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.0 | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | |
| 7.1 | 18.21.130 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR, COM PORTA,SEM BARRAMENTO, PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF.CDEC-12E,CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | | | | | | 12,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.2 | 18.21.120 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM RESINA TERMOPLASTI CA DE EMBUTIR,COM PORTA, SEM BARRAMENTO, PARA ATE 6 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. CDEC-6E, CE MAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO. | | | | | | 13,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | | 93,00 | UNID. |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.4 | 18.22.080 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4X4 POL., COM PLACA, TOMADA TRIPOLAR P/ PINO CHATO E DISJ. TERMOMAGNETICO DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESSORIO | | | | | | 37,00 | UNID. |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.5 | 18.22.010 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL, TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO | | | | | | 206,00 | UNID. |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - ARANDELA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - ARANDELA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 10,00 | 10,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ROUPARIA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ÁREA LIVRE | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | HALL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR - HALL | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Engª Segurança do Trabalho
CAU A137413

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.6 | 18.22.055 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | | | | | | 258,00 | UNID |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | COPA | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 10,00 | 10,00 | |
| | | | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.7 | 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OUSIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | | | | | | 78,00 | UNID |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ROUPARIA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| | | COPA | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 10,00 | 10,00 | |
| | | | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | | | | - | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 18.22.030 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ | | | | | | 17,00 | UNID |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | CORREDOR | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.9 | 18.22.080 | PONTO DE TOMADA ( 2P + T ) 20 A PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | | | | | | 22,00 | UNID |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.10 | 18.22.090 | PONTO DE LOGICA / TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGRE FLEX OU SIMILAR 4X2 OU POL, INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO | | | | | | 28,00 | PT |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 12,00 | 12,00 | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.11 | 18.19.050 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 10 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO | | | | | | 250,00 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.12 | 18.19.080 | CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO | | | | | | 200,00 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.13 | 18.20.040 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO. | | | | | | 3,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | QUADRO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | QUADRO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | QUADRO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.14 | 18.25.131 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO , COR BRANCA, SPT12 26W, LUMALUX OU SIM, INCLU SIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONI CA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO | | | | | | 155,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 07 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 08 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 09 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 10 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 07 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 08 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 09 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 10 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | COPA | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | VESTIARIO FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 02 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | CORREDOR | | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ROUPARIA | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | VESTIARIO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | EXPURGO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | | |
| | | ENFERMARIA 01 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENFERMARIA 01 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENEFERMARIA 02 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENEFERMARIA 02 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 03 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENFERMARIA 03 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 04 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENFERMARIA 04 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 05 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENFERMARIA 05 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ENFERMARIA 06 | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ENFERMARIA 06 - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | DML | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | CORREDOR | | | | | 15,00 | 15,00 | | |
| | | COPA | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | REPOUSO MÉDICO | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | REPOUSO MÉDICO - WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | ÁREA LIVRE | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | HALL | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | CORREDOR - HALL | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | | | | 4,00 | 4,00 | | |
| | | ADIMINISTRAÇÃO | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | | RECEPÇÃO | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | | RECEPÇÃO - HALL WC | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | RECEPÇÃO - WC MASCULINO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | RECEPÇÃO - WC FEMININO | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 7.15 | 18.26.010 | ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL) | | | | | | 11,00 | UND | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | | |
| | | ATERRAMENTO PREDIO | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | | |
| | | ATERRAMENTO PREDIO | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | | |
| | | ATERRAMENTO PREDIO | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 7.16 | 8460 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16u X 450MM | | | | | | 2,00 | UND | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 7.17 | 8681 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 05u X 350MM | | | | | | 1,00 | UND | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 7.18 | 11230 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1.50M - REV01 | | | | | | 32,00 | UND | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 32,00 | 32,00 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 7.19 | 11229 | FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV01 | | | | | | 3,00 | UND | |
| | | | | | | | | - | | |

Janeide Andrade Santos
Arquiteta e Eng° Segurança do Trabalho
CAU A13741-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 7.20 | 114481 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS | | | | | | 3,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | LIGAÇÃO GERAL | | | | | | - | |
| | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| **8.0** | | **FORRO** | | | | | | - | |
| 8.1 | 12.01.010 | FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA. | | | | | | 94,55 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | ITEM 1.5 | | | | | 94,55 | 94,55 | |
| **9.0** | | **GRANITOS** | | | | | | - | |
| 9.1 | 15.01.020 | BALCAO DE COZINHA DE GRANITO ARTIFICIAL NA COR CINZA , APLICADO SOBRE LAJE DE CONCRE- TO DE 3,0 CM DE ESPESSURA. | | | | | | 1,00 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | | | | | | - | |
| | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 9.2 | 15.02.040 | FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL PO LIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | | | | | | 3,75 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | VESTIARIO MASCULINO | 0,80 | 0,52 | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | 0,42 | |
| | | EXPURGO | 1,50 | 0,52 | | | | - | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | 0,78 | |
| | | EXPURGO | 0,80 | 0,52 | | | | - | |
| | | POSTO DE ENFERMAGEM | 4,10 | 0,52 | | | | 0,42 | |
| | | | | | | | | 2,13 | |
| 9.3 | 15.02.050 | FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,IN CLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | | | | | | 0,53 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | WC MASCULINO | 1,05 | 0,50 | | | | - | |
| | | | | | | | | 0,53 | |
| 9.4 | 15.02.080 | FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO. | | | | | | 1,05 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | WC MASCULINO | 1,05 | | | | | - | |
| | | | | | | | | 1,05 | |
| | | | | | | | | - | |
| **10.0** | | **COBERTA** | | | | | | - | |
| 10.1 | 7888 | TELHA EM ALUMINIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, E = 0,5MM | | | | | | 225,48 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | COBERTA CORREDOR PRÉDIO 02 | 28,40 | 4,00 | | | | 113,60 | |
| | | COBERTA CORREDOR PRÉDIO 02 - LATERAL | 28,40 | 2,50 | | | | 71,00 | |
| | | COBERTA CORREDOR PRÉDIO 02 - LATERAL | 14,60 | 2,80 | | | | 40,88 | |
| | | | | | | | | - | |
| **11.0** | | **GASES** | | | | | | - | |
| 11.1 | #N/D | #N/D | | | | | | 1.207,45 | #N/D |
| | | | | | | | | - | |
| | | ITEM 7.2 | | | | | 1.207,45 | 1.207,45 | |
| 11.2 | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | | | | | | 84,00 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | | - | |
| | | | | | | | 84,00 | 84,00 | |
| 11.3 | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 16,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | | - | |
| | | | | | | | 16,00 | 16,00 | |
| 11.4 | 92294 | LUVA EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 10,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | | - | |
| | | | | | | | 10,00 | 10,00 | |
| 11.5 | 92300 | TÊ EM COBRE, DN 28MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 2,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | | - | |
| | | | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| 11.6 | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALAÇÃO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 150,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |

Janeide Andrade Santos

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OBRA GERAL | | | | | 150,00 | 150,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| 11.7 | 92295 | LUVA EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | | | | | | 50,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| 11.8 | 92301 | TÊ EM COBRE, DN 35MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 2,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | - | |
| 11.9 | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | 263,00 | M |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 263,00 | 263,00 | |
| | | | | | | | | - | |
| 11.10 | 11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | | | | | | 171,00 | UND |
| | | | | | | | | - | |
| | | PRÉDIO 02 - UTI 02 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 63,00 | 63,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - UTI 01 | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 72,00 | 72,00 | |
| | | PRÉDIO 01 - ENFERMARIA CLINICA | | | | | | - | |
| | | OBRA GERAL | | | | | 36,00 | 36,00 | |
| **12.0** | | **LIMPEZA** | | | | | | - | |
| 12.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | | | | | | 1.186,27 | M² |
| | | | | | | | | - | |
| | | ITEM 7.2 | | | | | 1.186,27 | 1.186,27 | |
| | | | | | | | | - | |

Jandide Andrade Santos
Arquiteto e Engº Segurança do Trabalho
CAU A13741-3